

COHAB - SOCIAL

Florianópolis, 11 de junho de 2013



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC ORÇAMENTO ANALÍTICO

Descrição: Orçamento casa madeira 36,00m2

L.S.=71,98%

ITENS	SUBITEM	CÓDIGOS	SERVIÇOS	QTDE	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	.01	149011SP	Ent Energia P.CELESC(#10) QM c/mureta/poste	1,00	cj		
1	.02	015004SP	ligação de água com abrigo	1,00	unid		
1	.03	019006SP	locação da obra	36,00	m ²		
TOTAL DO ITEM							0,00
2 INFRA-ESTRUTURA							
2	.01	032010SP	escavação manual de valas até 1,00m	19,22	m ³		
2	.02	032050SP	reaterro apiloado de valas	0,02	m ³		
2	.03	038006SE	lastro de brita 2 - apiloado manualmente	1,80	m ³		
2	.04	038010SP	preparo/lançam.concr.fck 20MPA c/ impermeabilizante	3,39	m ³		
2	.05	036010SP	forma de tábuas p/concreto em fundação	13,20	m ²		
2	.06	037022SP	armadura CA-50 média - 10,0mm	30,50	kg		
2	.07	037021SP	armadura CA-50 média - 8,0mm	19,20	kg		
2	.08	037020SP	armadura CA-50 média - 6,3mm	172,59	kg		
2	.09	037013SP	armadura CA-60 fina - 5 mm	20,00	kg		
2	.10	116014SP	imper. Sup. Concr. c/Via Flex fita autoades.	29,13	m		
TOTAL DO ITEM							0,00
3 SUPER-ESTRUTURA							
3	.01	059094SP	pilar de pinus beneficiado 5x10cm x2,50m	23,00	unid.		
3	.02	059190SP	travessa madeira pinus beneficiado 4x8cm	88,00	m		
3	.03	101012SE	preparo/lançam. concreto não estrutural	0,14	m ³		
3	.04	055011SP	vergas e contravergas de concreto armado	3,20	m		
TOTAL DO ITEM							0,00
4 PAREDES E PAINÉIS							
4	.01	053010SP	alven bloco cerâm. 6f - 9x14x19cm - e= 9cm	16,00	m ²		
4	.02		parede táb pinus beneficiada c/tapa junta 2 lados	90,00	m ²		
TOTAL DO ITEM							0,00
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
5	.01	075056SP	janela madeira de correr	4,08	m ²		
5	.02	075065SP	janela madeira imunizada - basculante	1,19	m ²		
5	.03	077997SP	porta madeira lisa - 0,70x2,10m	1,00	unid.		
5	.04	078005SP	porta interna em parede madeira - 0,80x2,10m	2,00	unid.		
5	.05	078006SP	porta ext.maciça parede madeira - 0,80x2,10m	2,00	unid.		
5	.06	079070SP	fechadura completa cromada para banheiro	1,00	unid.		
5	.07	079050SP	fechadura completa cromada p/interior	2,00	unid.		
5	.08	079060SP	fechadura completa cromada para exterior	2,00	unid.		
5	.09	079020SP	dobradiça de ferro zincado de 3"	9,00	unid.		
5	.10	079021SP	dobradiça de ferro zincado de 3½"	6,00	unid.		
5	.11	079030SE	ferragens p/2 folhas janela madeira correr	3,00	cj		
5	.12	079041SE	ferrag. p/janela mad. basc. - 02 folha abrir	1,00	cj		
5	.13	079043SE	ferrag. p/janela mad. basc. - 04 folha abrir	1,00	cj		
TOTAL DO ITEM							0,00
6 VIDROS							
6	.01	121010SP	vidro liso 3,0mm - colocado	4,08	m ²		
6	.02	121011SP	vidro fantasia 3,0mm - colocado	0,26	m ²		
TOTAL DO ITEM							0,00
7 COBERTURA							
7	.01		estrutura pinus imunizado p/telha fibrocim.	51,84	m ²		
7	.02	065010SP	cobertura c/telha fibrocimento 5 mm	51,84	m ²		
7	.03	065036SP	cumeeira fibrocimento do tipo normal - 6mm	7,20	m		
7	.04	191017SE	suporte pinus caixa d' água	1,00	unid.		

TOTAL DO ITEM 0,00

8 REVESTIMENTOS

8 .01	081010SP	chapisco 1:3 - espessura = 5mm	32,87	m ²	
8 .02	083010SP	reboco - traço 1:2:9	16,23	m ²	
8 .03	083015SP	reboco especial	16,64	m ²	
8 .04	108015SP	peitoril de cimento alisado	0,70	m	
				TOTAL DO ITEM	0,00

9 FORROS

9 .01		aba de pinus ou eucalipto imunizado - 18 cm	25,40	m	
9 .02	095012SP	forro de pvc com estrutura de madeira	2,02	m ²	
				TOTAL DO ITEM	0,00

10 PINTURAS

10 .01	134016SP	fundo branco/esmalte em madeira	71,96	m ²	
10 .02	132030SP	pva sem massa corrida	8,99	m ²	
				TOTAL DO ITEM	0,00

11 PAVIMENTAÇÕES

11 .02	211009SP	calçada em concreto ripado - esp.=6 cm	3,08	m ²	
11 .04	103010SP	piso cimento alisado - traço 1:4 - 1,5cm	2,02	m ²	
11 .05		piso cimento queimado - traço 1:4 - 2,5cm	9,59	m ²	
11 .06	038007SE	lastro de brita 2 - apil. Manualmente (piso)	0,15	m ³	
				TOTAL DO ITEM	0,00

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12 .01	144010SP	eletroduto de PVC flexível de 20mm (1/2")	3,50	m	
12 .02	144011SP	eletroduto de PVC flexível de 25mm (3/4")	18,00	m	
12 .03	144250SP	eletrod. pvc tipo condutele - 20mm	20,00	m	
12 .04	144330SP	adapt 20x25mm p/eletroduto tipo condutele	9,00	unid	
12 .05	141055SP	braçadeira 1/2" eletrod. PVC rígido sobrepor (cinza)	18,00	unid	
12 .06	142150SP	caixa em PVC 2"x4"	5,00	unid.	
12 .07	145111SP	fio de cobre isolado 750V de 1,5 mm ²	145,00	m	
12 .08	145112SP	fio de cobre isolado 750V de 2,5 mm ²	25,00	m	
12 .09	145114SP	fio de cobre isolado 750V de 6 mm ²	15,00	m	
12 .10	141135SP	roldana plástica média c/ prego	40,00	unid.	
12 .11	143011SP	disjuntor monofásico de 15 A	2,00	unid.	
12 .12	143012SP	disjuntor monofásico de 20 A	1,00	unid.	
12 .13	143015SP	disjuntor monofásico de 32 A	1,00	unid.	
12 .14	143512SP	disjuntor DR monopolar de 40 A	1,00	unid.	
12 .15	146133SP	tomada 20A de embutir	3,00	unid.	
12 .16	146127SP	conjunto tomada 10A sobrepor completa (cinza)	6,00	unid.	
12 .17	146260SP	conj. 1inter.simp. + 1tomada 10A de embutir	1,00	unid.	
12 .18	146007SP	Conjunto interruptor 1 tecla simples + 1 tomada simples 10A sobrepor completo (cinza)	2,00	unid.	
	146003SP	Conjunto interruptores 3 teclas simples sobrepor completo (cinza)	1,00	unid.	
12 .21	146517SP	espelho c/furo p/saída de fio de embutir	1,00	unid.	
12 .22	149101SP	aterramento chuv./tomadas c/interligação QMP	1,00	unid	
12 .23	147210SP	ponto de luz	6,00	unid.	
12 .24	142052SE	quadro de distribuição até 9 disjuntores	1,00	unid.	
				TOTAL DO ITEM	0,00

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13 .01	191015SP	reservatório plástico - 310L	1,00	unid.	
13 .02	208050SP	torneira bóia pvc - 25mm x ø 3/4"	1,00	unid.	
13 .03	193137SP	adapt. p/cx.água.-25x3/4"	1,00	unid.	
13 .04	193138SP	adapt. p/cx.água.-32x1"	3,00	unid.	
13 .05	193126SP	adapt. sold. curto p/ registro - 25x3/4"	6,00	unid.	
13 .06	193127SP	adapt. sold. curto p/ registro - 32x1"	4,00	unid.	
13 .07	196005SP	registro gaveta de metal c/ canopla - 3/4"	2,00	unid.	
13 .08	196030SP	registro esfera vs pvc soldável - 25mm	2,00	unid.	
13 .09	196041SP	registro de pressão c/acabamento cromado - 3/4"	1,00	unid.	
13 .10	192009SP	tubo pvc soldável para água - 25 mm	26,44	m	
13 .11	192010SP	tubo pvc soldável p/ água - 32mm	6,82	m	
13 .12	193031SP	joelho 90° pvc sold - água - 25mm	11,00	unid	
13 .13	193032SP	joelho 90° pvc sold - água - 32mm	2,00	unid	
13 .14	193037SP	joelho red.90° pvc 32x25mm	1,00	unid	

13 .15	193041SP	joelho 90° pvc c/ bucha latão 25x¾"	3,00	unid
13 .16	193045SP	joelho red.90° pvc c/bucha latão 25x½"	2,00	unid
13 .17	193074SP	luva pvc soldável e c/ rosca - 25x¾"	2,00	unid
13 .18	193084SP	te pvc soldável - 32 mm	1,00	unid
13 .19	193083SP	te pvc soldável - 25 mm	3,00	unid
13 .20	193092SP	te de redução pvc sold. - 32x25 mm	1,00	unid
13 .21	193011SP	curva 90° pvc soldável - 25 mm	3,00	unid
13 .22	193012SP	curva 90° pvc soldável - 32 mm	2,00	unid
13 .23	193162SP	bucha redução pvc sold. curta - 32x25 mm	1,00	unid
13 .24	199010SP	rasgos/enchimento em alven. - 15 à 25mm	7,85	m
TOTAL DO ITEM				0,00

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

14 .01	161053SP	tubo de pvc sold. p/ esgoto predial-100 mm	1,74	m
14 .02	161051SP	tubo de pvc sold. p/ esgoto - 50 mm	8,99	m
14 .03	161050SP	tubo de pvc sold. p/ esgoto - 40 mm	2,33	m
14 .05	169000SP	caixa sifonada c/ grelha - 100x150x50 mm	1,00	unid.
14 .06	169117SP	caixa inspeção alvenaria - 60x60x80cm	1,00	unid.
14 .07	169119SP	caixa de gordura de alvenaria 30x30x40cm	1,00	unid.
14 .08	162008SP	curva 90° pvc curta p/ esgoto - 40mm	1,00	unid.
14 .09	162010SP	curva 90° pvc curta p/ esgoto - 50mm	2,00	unid.
14 .10	162012SP	curva 90° pvc curta p/ esgoto - 100mm	1,00	unid.
14 .11	162031SP	joelho 45° pvc p/ esgoto - 40mm	1,00	unid.
14 .12	162032SP	joelho 45° pvc p/ esgoto - 50mm	3,00	unid.
14 .13	162036SP	joelho 90° pvc p/ esgoto - 50 mm	5,00	unid.
14 .14	162045SP	joelho 90° pvc p/ esgoto - 40mmx1½"	1,00	unid.
14 .15	162055SP	junção simples p/ esgoto - 100x50 mm	1,00	unid.
14 .16	163019SP	luva simples p/ esgoto - 50 mm	6,00	unid.
14 .17	163021SP	luva simples p/ esgoto - 100 mm	2,00	unid.
14 .18	169087SP	sifão flexível 1"x1½"	3,00	unid.
14 .19	162076SP	te sanitário - 50 mm	1,00	unid.
14 .20	169016SP	terminal de ventilação Ø50mm	1,00	unid.
14 .21	168018SP	fossa pré-fabricada - 2123 l	1,00	unid.
14 .22	168099SP	sumid. Pré-moldado c/área absorção 8,00m²	1,00	unid.
TOTAL DO ITEM				0,00

15 APARELHOS

15 .01	201020SE	vaso c/caixa acoplada /louça c/tampa plástica	1,00	unid.
15 .02	203010SE	lavatório louça s/ coluna c/engate.e válvula	1,00	unid.
15 .03	208010SP	torneira pvc curta de ½"	1,00	unid.
15 .04	208015SP	torneira pvc longa de ¾"	2,00	unid.
15 .05	209023SE	kit acessórios de pvc cromado p/ banheiro	1,00	unid.
TOTAL DO ITEM				0,00

16 LIMPEZA

16 .01	219010SP	limpeza geral da obra	36,00	m²
TOTAL DO ITEM				0,00
TOTAL				R\$ 0,00