



ORÇAMENTO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO EDMUNDO PACHECO
BLUMENAU/SC

Data: 11-03-2014 L.S= 85,09%

ITEM	NOME DO SERVIÇO	Quant.	Unid.	Custo Unit. (R\$)	Custo Total (R\$)
1	Drenagem Pluvial				
1.1	Locação e nivelamento da rede de drenagem	39,53	m		0,00
1.2	Escavação de vala em qq solo exc. rocha prof. até 1,50 m	33,50	m³		0,00
1.3	Reaterro mecanizado de valas adensado e vibrado	25,99	m³		0,00
1.4	Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto 300 mm CS rejuntados com manta geotextil	35,00	m		0,00
1.5	Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto 400 mm CS rejuntados com manta geotextil	39,53	m		0,00
1.6	Boca de lobo com grelha de FoFo	10,00	unid.		0,00
1.7	Caixa de ligação (diam. 400 mm) alvenaria	1,00	unid.		0,00
1.8	Poço de visita diam. 400 mm e prof. Até 1,50m	4,00	unid.		0,00
Total do Item:					0,00
2	Muro de Alvenaria – C=35m e H=1,50m				
2.1	Locação do muro	35,00	m		0,00
2.2	Estaca broca diâm. 15cm	11,00	m		0,00
	Pilares 12x20cm	24,00	m		0,00
	Viga Baldrame 12x30cm	35,00	m		0,00
2.5	Cinta de Concreto 12x10cm	35,00	m		0,00
2.6	Impermeabilização Baldrame com IgoI-3d	9,45	m²		0,00
2.7	Alvenaria de Bloco Cerâmico 11,5x14x19cm – e=11,5cm	52,50	m²		0,00
2.8	Chapisco 1:3 esp=5mm	109,20	m²		0,00
2.9	Reboco 1:2:9 esp=2,0cm	56,70	m²		0,00
2.10	PVA sem massa corrida	56,70	m²		0,00
2.11	Armadura de ancoragem em rocha	1,50	m		0,00
Total do Item:					0,00
3	Muro de Alvenaria – C=64m e H=1,50m				
3.1	Locação do muro	64,00	m		0,00
3.2	Estaca broca diâm. 15cm	28,00	m		0,00
3.3	Pilares 12x20cm	42,00	m		0,00
3.4	Viga Baldrame 12x30cm	64,00	m		0,00
3.5	Cinta de Concreto 12x10cm	64,00	m		0,00
3.6	Impermeabilização Baldrame com IgoI-3d	17,28	m²		0,00
3.7	Alvenaria de Bloco Cerâmico 11,5x14x19cm – esp=11,5cm	96,00	m²		0,00
3.8	Chapisco 1:3 esp=5mm	103,68	m²		0,00
3.9	Reboco 1:2:9 esp=2,0cm	103,68	m²		0,00
3.10	PVA sem massa corrida	103,68	m²		0,00
3.11	Alvenaria de bloco concreto estrutural 14x19x39cm	8,00	m²		0,00
Total do Item:					0,00
4	Pavimentação				
4.1	Fornecimento e colocação de meio fio (padrão DNER)	54,45	m		0,00
4.2	Fornecimento e colocação de lajotas de concreto sextavadas	766,07	m²		0,00
4.3	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	124,00	m²		0,00
4.4	Calçada externa em concreto desempenado e=cm	365,80	m²		0,00
4.5	Escavação mecânica do terreno Play-ground (h=30cm)	61,48	m³		0,00
4.6	Limpeza do terreno e remoção sujeiras Play-ground	204,95	m²		0,00
4.7	Pavimentação areia média Play-ground (h=30cm)	204,95	m²		0,00
Total do Item:					0,00
5	Equipamentos do Play-Ground				
5.1	Banco de concreto, sem encosto	12,00	unid.		0,00
5.2	Brinquedos play-ground	1,00	cj		0,00
Total do Item:					0,00
6	Ajardinamento				
6.1	Grama "sempre verde" - colocada	455,26	m²		0,00
6.2	Plantio de arbusto – porte pequeno (h=50 a 100cm)	15,00	unid.		0,00
6.3	Plantio de arbusto – porte médio (h=100 a 150cm)	19,00	unid.		0,00
6.4	Plantio de árvore – (h>200cm)	1,00	unid.		0,00
Total do Item:					0,00
7	Limpeza Final				
7.1	Limpeza geral da obra	1.824,00	m²		0,00
Total do Item:					0,00
Total Geral – BDI=0%					0,00
Total Geral – BDI=20%					0,00